

Egz. nr:

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu

Obiekt : Roboty remontowe i modernizacyjne

Adres : ul Wroniecka 14; Ostroróg

Remont sanitariatu przy świetlicy

Inwestor : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu

Adres : ul. Wroniecka 14; 64-500 Ostroróg

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Opracował :

Data :

Remont sanitariatu przy świetlicy

Budowa : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu
 Obiekt : Roboty remontowe i modernizacyjne
 Adres : ul Wronecka 14; Ostroróg

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Łazienka ogólnodostępna	
1.A	Roboty budowlane	
1.B	Instalacje wodno-kanalizacyjne	
1.C	Instalacje elektryczne	
	Razem : Łazienka ogólnodostępna	

Wartość kosztorysowa robót :

Remont sanitariatu przy świetlicy

Budowa : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu
Obiekt : Roboty remontowe i modernizacyjne
Adres : ul Wroniecka 14; Ostroróg

KOSZTORYS OFERTOWY

Data: 04.12.2023

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Łazienka ogólnodostępna				
1.A	Roboty budowlane				
1	Demontaż na czas robót i ponowny montaż istniejącego wyposażenia łazienki (pojemniki, uchwyty, lustro) oraz osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe gniazdka)	1,000	kpl		
2	KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	14,450	m2		
3	KNR 401-0811-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	4,335	m2		
4	KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podlogach	18,785	m2		
5	KNR 401-0346-02-00 WACETOB Warszawa Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowowapiennej o grubości ścianki w ceglach 1/4 cegły	6,820	m2		
6	KNR 401-0106-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,382	m3		
7	KNR 401-0108-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	1,382	m3		
8	KNR 401-0108-16-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji DALSZY 2 KM	1,382	m3		
9	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki 17.09.04. - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	1,382	m3		
10	KNR 401-0713-01-10 WACETOB Warszawa Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego, na: ścianach	7,225	m2		
11	KNR 401-0713-02-10 WACETOB Warszawa Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego, na: stropach, biegach, spocznikach	4,335	m2		
12	KNR 202-2004-06-00 WACETOB Warszawa Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 100-02 PŁYTA WODOODPORNĄ ZABUDOWA STELAŻU	1,650	m2		
13	NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 -	4,335	m2		
14	NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm DALSZY 5 mm RMS=5	4,335	m2		
15	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej	4,335	m2		
16	KNR 202-1118-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana	4,335	m2		
17	KNR 401-0711-02-10 WACETOB Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewn., kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow. otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.	0,792	m2		
18	KNR 202-0829-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	15,825	m2		
19	KNR 202-0829-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła	15,825	m2		

Remont sanitariatu przy świetlicy

1. Łazienka ogólnodostępna
1.A. Roboty budowlane

Data: 04.12.2023

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
20	KNR 202-1119-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej /bez przecinania płytek/, o wymiarach płytek: 10 x 10 cm	7,700	m		
21	KNR 202-1120-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych przy wysokości cokolika 10 cm, /z przecinaniem płytek/, układanych metodą: kombinowaną	7,900	m		
22	KNR 002-0802-06-00 MRRiB Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	6,460	m2		
23	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem farby wodorozcieńczalnej SUFIT	4,335	m2		
24	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem farby wodorozcieńczalnej kolor Odporność na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1	2,125	m2		
25	KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa Ścianki systemowe HPL, na profilach aluminiowych. 1 kabina narożna WC Stopy kabin na wysokości 15 cm ze stali nierdzewnej.	4,444	m2		
1.B Instalacje wodno-kanalizacyjne					
26	KNR 728-0209-04-00 WACETOB Warszawa Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd pionowych lub skośnych, w ścianach murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	7,000	m		
27	KNR 728-0209-11-00 WACETOB Warszawa Wykucie, z zabetonowaniem po założeniu instalacji, bruzd, w podłożu betonowym, przy przekroju bruzdy: ponad 100 do 200 cm2	2,000	m		
28	KNR 402-0232-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 50 mm	1,000	szt		
29	KNR 402-0232-08-00 WACETOB Warszawa Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 110 mm	2,000	szt		
30	KNR 402-0235-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka	1,000	kpl		
31	KNR 402-0235-08-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustęp z miską porcelanową	2,000	kpl		
32	KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm	10,000	m		
33	KNR 402-0142-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy: 15-20 mm	2,000	szt		
34	KNR 402-0140-03-00 WACETOB Warszawa Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o średnicy: 15-20 mm	2,000	szt		
35	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	1,000	szt		
36	KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa Demontaż baterii wannowej	1,000	szt		
37	KNR 402-0232-08-00 WACETOB Warszawa Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 110 mm	2,000	szt		
38	KNR 402-0212-03-00 WACETOB Warszawa Wymiana podejścia z rur PVC łączonych metodą klejenia - średnica rury: 50 mm	1,000	msc		
39	KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm	2,000	m		
40	KNR 215-0208-03-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm	1,000	m		
41	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	2,000	podejśc.		

Remont sanitariatu przy świetlicy

1. Łazienka ogólnodostępna
1.B. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data: 04.12.2023

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
42	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1,000	podejśc.		
43	KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem:	1,000	kpl		
44	KNR 215-0230-05-00 WACETOB Warszawa Postumenty porcelanowe do umywalek PÓŁPOSTUMENT	1,000	kpl		
45	KNR 215-0234-02-00 WACETOB Warszawa Pisuary pojedyncze: z zaworem splukującym	1,000	kpl		
46	KNR 215-0102-01-00 WACETOB Warszawa Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do mocowania miski ustępowej	1,000	kpl		
47	KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - ustępy Miska ustępowa porc. zawieszana	1,000	kpl		
48	KNR 215-0105-01-00 WACETOB Warszawa Przyciski do spłuczek podtynkowych	1,000	szt		
49	KNR 402-0108-02-00 WACETOB Warszawa Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 20 mm	2,000	szt		
50	KNR 215-0131-01-10 WACETOB Warszawa Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe	2,000	szt		
51	KNR 013-0128-01-00 IGM Warszawa Rurociągi z rur PEX wielowarstwowe łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 16 mm	8,000	m		
52	KNR 013-0128-01-00 IGM Warszawa Rurociągi z rur PEX wielowarstwowe łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 20 mm	5,000	m		
53	KNR 215-0127-03-10 WACETOB Warszawa Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, - rurociągi z rur Pex	13,000	m		
54	KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych	13,000	m		
55	KNR 215-0116-08-20 WACETOB Warszawa Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym metalowym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm	3,000	szt		
56	KNR 215-0116-01-20 WACETOB Warszawa Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PE	1,000	szt		
57	KNR 034-0101-06-00 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 16 mm	8,000	m		
58	KNR 034-0101-06-00 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 20 mm	5,000	m		
59	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm	1,000	szt		
1.C Instalacje elektryczne					
60	KNR 403-1001-05-00 WACETOB Warszawa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły	4,000	m		
61	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm ² - YDyp 750V	4,000	m		
62	KNR 217-0204-01-00 WACETOB Warszawa Montaż wentylatorów promieniowych z PCW, z wimikiem osadzonym na wale silnika, przy średnicy otworów ssących: do 100 mm i masie do 25 kg Wentylator łazienkowy uruchamiany wyłącznikiem światła wyłączenie z regulowanym opóźnieniem czasowym	1,000	szt		

Remont sanitariatu przy świetlicy

1. Łazienka ogólnodostępna
1.C. Instalacje elektryczne

Data: 04.12.2023

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
63	KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	1,000	pomiar		
64	KNR 403-1203-01-00 WACETOB Warszawa Badanie linii kablowej - nn o ilości żył do 3.	1,000	odc		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---